

Decyzja **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Amica S.A., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie oczyszczalni ścieków
wraz z infrastrukturą na terenie Zakładu AMICA S.A. we Wronkach
na dz. 1442, 1729/2, gmina Wronki

jednocześnie na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

w s k a z u j ę następujące warunki i wymagania:

1. W czasie budowy planowanej oczyszczalni ścieki podczyszczać w instalacji tymczasowej, która umożliwi podczyszczanie ścieków i ich odprowadzenie do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w okresie trwającym od zlikwidowania oczyszczalni istniejących do uruchomienia instalacji planowanej. Po włączeniu do eksploatacji instalacji objętej niniejszym wnioskiem tymczasową podczyszczalnię wyłączyć z eksploatacji.
2. Posadzkę w planowanym budynku technologicznym wykonać jako szczelną, przemysłową, zabezpieczoną chemoodpornie.
3. Wszystkie planowane elementy, obiekty i urządzenia techniczne i technologiczne związane z procesem oczyszczania i transportu ścieków wykonać jako szczelne.
4. Planowane zbiorniki (poza reaktorem biologicznym), mogące stanowić źródła emisji substancji do powietrza wyposażyć w żelbetowe przykrycie oraz odpowietrzenie (kominki wentylacyjne) lub umieścić pod posadzką, wewnątrz budynku technologicznego, wyposażonego w wentylację mechaniczną.
5. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia zainstalować maksymalnie dwie centrale wentylacyjne o poziomie mocy akustycznej nieprzekraczającym 73,9 dB i 74,9 dB oraz klimatyzator o poziomie mocy akustycznej nieprzekraczającym 72 dB.
6. na etapie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo - wodne;
 - b) tankowanie pojazdów i maszyn, wszelkie drobne naprawy i konserwację sprzętu,

w tym wymianę płynów eksploatacyjnych należy prowadzić na terenach utwardzonych i zabezpieczonych przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;

c) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac rozbiórkowych i budowlanych, w których mogą wystąpić niekontrolowane zanieczyszczenia gruntu należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

d) do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku;

e) w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, a zebrany zanieczyszczony grunt magazynować w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych i przekazywać uprawnionym odbiorcom tego rodzaju odpadów;

7. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

a) zaopatrzenie w wodę na potrzeby funkcjonowania zakładu realizować z wodociągu miejskiego, na podstawie umowy zawartej z zarządcą sieci wodociągowej;

b) oczyszczać ścieki przemysłowe i ścieki bytowe w nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków, przed ich odprowadzaniem do Dopływu spod Oporowa (cieku naturalnego, widniejącego w ewidencji jako rów W-15);

c) zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe należy podczyścić w urządzeniach podczyszczających (separatorach ropopochodnych z częścią osadnikową) przed wprowadzeniem do Dopływu spod Oporowa (cieku naturalnego, widniejącego w ewidencji jako rów W-15);

d) selektywnie gromadzić odpady w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;

e) odpady przekazywać firmom, które posiadają stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami.

U Z A S A D N I E N I E

Pani Olga Bystrzycka pełnomocnik AMICA S.A. wystąpiła w dniu 10.06.2021 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą na terenie Zakładu AMICA S.A. we Wronkach na dz. 1442, 1729/2, gmina Wronki. Do wniosku załączono wymagane dokumenty, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia (k.i.p.), kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym terenem planowanej inwestycji i wypisy z rejestru gruntów.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 15 oraz § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) ww. inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Teren pod planowaną inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735) zawiadomiono strony

postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach opinią sanitarną znak ON-NS.9011.4.38.2021 z dnia 16 lipca 2021 r. uznał, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w dniu 29 lipca 2021 r. wydał opinię nr WOO-IV.4220.1097.2021.AK.2, w której uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinią znak PO.RZŚ.435.98.2021.BJ z dnia 12 października 2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szeregu warunków i wymagań.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem znak DSK-III.7030.1.29.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. wydał opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą na terenie zakładu AMICA S.A. we Wronkach na działkach nr ewid. 1442 i 1729/2 gmina Wronki. Analiza k.i.p. wykazała, że w chwili obecnej na terenie zakładu funkcjonują dwie niezależne instalacje do oczyszczania ścieków. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. ścieki bytowe są aktualnie oczyszczane w instalacji BIOBLOK, a ścieki przemysłowe (z instalacji IPPC) w instalacji DEPARACQUE, które docelowo zostaną wyłączone z eksploatacji i poddane rozbiórce. Na podstawie treści dokumentacji ustalono, że w objętej niniejszym wnioskiem instalacji będą oczyszczane ścieki przemysłowe stanowiące mieszaninę ścieków technologicznych i bytowych, wytwarzanych w zakładzie. Będzie to oczyszczalnia umożliwiająca oczyszczenie strumienia ścieków surowych w ilości 177 m³/dobę (72 m³/dobę ścieków technologicznych i 105 m³/dobę ścieków bytowych). Ścieki po oczyszczeniu w przedmiotowej oczyszczalni będą odprowadzane istniejącym wylotem W-4 do odbiornika – Dopływu spod Oporowa. W dokumentacji podano, że w czasie trwania prac budowlano-montażowych obejmujących realizację planowanej oczyszczalni (w okresie trwającym od zlikwidowania istniejących instalacji do oczyszczania do uruchomienia nowej oczyszczalni ścieków) wytwarzane w związku z funkcjonowaniem zakładu ścieki będą podczyszczane w instalacji tymczasowej, a następnie odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach

określonych przez gestora sieci. Po włączeniu do eksploatacji instalacji objętej niniejszym wnioskiem tymczasowa podczyszczalnia zostanie wyłączona z eksploatacji i zwrócona firmie, od której wnioskodawca zamierza ją wypożyczyć na czas budowy. Z uwagi na to, że takie rozwiązania techniczne zostały przyjęte przez wnioskodawcę i przedstawione w k.i.p., ujęto je jako warunek w niniejszej decyzji.

Analiza dokumentacji wykazała, że w skład nowej oczyszczalni ścieków przemysłowych wchodzić będą:

1. Instalacja podczyszczania ścieków technologicznych
 - System filtracji wstępnej surowych ścieków technologicznych, realizowany na zasilanym wewnętrznie sicie obrotowym;
 - System podczyszczania fizyko-chemicznego ścieków technologicznych z wykorzystaniem procesów flokulacji i flotacji;
2. Instalacja biologicznego oczyszczania ścieków
 - Mechaniczna krata koszowa do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych ze ścieków bytowych;
 - Selektor - zbiornik zapobiegający wzrostowi mikroorganizmów nitkowatych;
 - Reaktor biologiczny - oczyszczanie podczyszczonych ścieków technologicznych oraz ścieków bytowych w procesie osadu czynnego
 - System separacji osadów nadmiernych z wykorzystaniem procesów flokulacji – flotacji.
3. Instalacja odwadniania osadów
 - System odwadniania na prasie śrubowej.

Przewiduje się również budowę budynku technologicznego, w którym zostanie wydzielone m.in. pomieszczenie sterowni i pomieszczenie stacji dmuchaw. Zgodnie z treścią k.i.p. posadzka w ww. budynku zostanie wykonana jako szczelna, przemysłowa, zabezpieczona chemoodpornie.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zbiorniki:

- Pompownia ścieków technologicznych - objętość czynna ok. $1,0\text{m}^3$: zbiornik zagłębiony, zakryty, podposadzkowy zlokalizowany wewnątrz budynku;
- Zbiornik buforowy ścieków technologicznych - objętość czynna zbiornika – ok. 100m^3 , zbiornik zagłębiony, zakryty, przykryty stropem żelbetowym;
- Zbiornik buforowy ścieków technologicznych stężonych, objętość czynna zbiornika – ok. 100m^3 , zbiornik zagłębiony, zakryty; przykryty stropem żelbetowym;
- Podposadzkowy zbiornik osadów fizykochemicznych o objętości czynnej ok. 5m^3 , podposadzkowy zlokalizowany wewnątrz budynku;
- Selektor – objętość czynna zbiornika ok. 4m^3 , zbiornik zagłębiony, podposadzkowy zlokalizowany wewnątrz budynku;
- Reaktor biologiczny – zbiornik częściowo naziemny, częściowo zagłębiony podzielony na dwie części nie zakryte, objętość całkowita zbiornika około 320m^3 , w tym: - komora denitryfikacyjna około 60m^3 , komora nitryfikacyjna objętość około 260m^3 ,
- Podposadzkowy zbiornik osadów biologicznych o objętości czynnej około 3m^3 , podposadzkowy, zlokalizowany wewnątrz budynku.

Analiza dokumentacji wykazała, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z wprowadzeniem zmian w zakresie maksymalnych ilości stosowanych materiałów, surowców, wody i paliw określonych w posiadanym przez zakład pozwoleniu zintegrowanym. Wnioskodawca nie przewiduje również wzrostu zatrudnienia i aktualnej wielkości produkcji w zakładzie.

W oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z analizowanej oczyszczalni jest i będzie, jak miało to miejsce do tej pory, Dopływ spod Oporowa. Analiza k.i.p. wykazała, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała ze zmianą technologii produkcji w zakładzie, zatem skład ścieków

przemysłowych powstających w wyniku procesów technologicznych również pozostanie niezmieniony. Na podstawie treści dokumentacji ustalono, że realizacja planowanej oczyszczalni nie spowoduje przekroczenia łącznej ilości ścieków odprowadzanych do środowiska – Dopływu spod Oporowa, wskazanej w posiadanych przez zakład pozwoleniach. Przedmiotowa oczyszczalnia została zaprojektowana na wydajność uwzględniającą maksymalne ilości ścieków wskazane w ww. pozwoleniach. Oczyszczone w planowanej instalacji ścieki będą odprowadzane istniejącym wylotem do odbiornika utrzymanego w dobrym stanie, bez przeszkód mogących utrudnić przepływ jego wód. Ścieki odprowadzane do odbiornika będą podlegać mieszanii z jego wodami (w cieku obserwuje się stały przepływ wody). Na podstawie analizy w zakresie oddziaływania ścieków oczyszczonych, które będą odprowadzane do Dopływu spod Oporowa po realizacji planowanego przedsięwzięcia ustalono, że nie będzie ono powodowało zagrożenia dla terenów przyległych do odbiornika pod kątem ich zalewania. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. na wylocie do odbiornika będą dotrzymane określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311) najwyższe dopuszczalne wartości dla substancji zanieczyszczających dla ścieków przemysłowych.

Ustalono, że przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego Zbiorników Wód Podziemnych GZWP 146 Subzbiornik Jezioro Bytyńskie – Wronki – Trzciel. Jest to zbiornik neogeński – paleogeński, poziom zbiornikowy tworzą piaski miocenu górnego, środkowego i dolnego. Najczęściej występują warstwy wodonośne o miąższości 10 – 40 m i wodoprzewodności poniżej 240 m² /d. Czas pionowego przesączania w granicach zbiornika wynosi ponad 100 lat, w związku z tym Subzbiornik Jezioro Bytyńskie–Wronki–Trzciel uznano za bardzo mało podatny i nie wyznaczono obszaru ochronnego dla tego GZWP.

W rejonie terenu przedsięwzięcia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600041 oraz w granicach 2 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): Dopływ spod Oporowa o kodzie PLRW60001618736 oraz Warta od Samy do Ostrorogi o kodzie PLRW60002118737.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) jcwpd PLGW600041 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600041 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Zasoby JCWPd PLGW600041 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP PLRW60001618736 Dopływ spod Oporowa posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

JCWP PLRW60002118737 Warta od Samy do Ostrorogi posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry potencjał ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Warta w obrębie JCWP i dobry stan chemiczny. Dla JCWP PLRW60002118737 wskazano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną

występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Termin osiągnięcia celów środowiskowych określono na 2027 r.

Planowana inwestycja nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdzono brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że w ramach rozwiązań ukierunkowanych na ochronę środowiska gruntowo-wodnego i wodnego, planowanych do zastosowania w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, przewidziano elementy, obiekty i instalacje charakteryzujące się pełną szczelnością, eliminującą do minimum ryzyko związane z potencjalnym przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego na analizowanym terenie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w warunkach nałożonych w niniejszej decyzji. Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowania rozwiązania ukierunkowane na zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód ilościowy, jak i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że odpady wytwarzane w związku z eksploatacją oczyszczalni będą magazynowane selektywnie w pojemnikach i kontenerach do tego przeznaczonych, a następnie będą odbierane przez podmioty uprawnione do gospodarki odpadami celem poddania ich odzyskowi (w pierwszej kolejności) lub unieszkodliwieniu.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt. 3 lit. g ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy

oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Analiza k.i.p. wykazała, że planowane zbiorniki na ścieki, oprócz reaktora biologicznego, będą wyposażone w żelbetowe przykrycie, z odpowiednim odpowietrzeniem. Pozostałe obiekty mogące stanowić źródła emisji substancji do powietrza zostaną umieszczone wewnątrz budynku technologicznego, pod posadzką, z zastosowaniem wentylacji mechanicznej. Rozwiązanie to ograniczy emisję substancji odorowych, dlatego zostało uwzględnione jako warunek w niniejszej decyzji. Projektowane obiekty będą ogrzewane z istniejącej kotłowni zakładowej. Na podstawie zapisów zawartych w k.i.p., biorąc pod uwagę przewidywane do zastosowania przez inwestora rozwiązania techniczne stwierdzono, że eksploatacja przedmiotowej instalacji w kształcie przedstawionym w poddanej ocenie dokumentacji nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza.

Nie wystąpi również znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. W k.i.p. podano, że najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna) zlokalizowane są w bezpośredniej odległości zakładu. Analiza k.i.p. wykazała, że w chwili obecnej na terenie zakładu znajdują się punktowe, kubaturowe, powierzchniowe (parkingi) i liniowe źródła hałasu. Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z powstaniem dodatkowych w stosunku do stanu obecnego punktowych źródeł hałasu w postaci klimatyzatora (praca w porze dnia) o poziomie mocy akustycznej 72 dB i dwóch central wentylacyjnych (otoczenie wyciągu i nawiewu) o poziomach mocy akustycznej 73,9 dB i 74,9 dB. Z uwagi na to, że urządzenia o takich parametrach technicznych zostały przyjęte w przeprowadzonej w k.i.p. analizie akustycznej, znalazło to swoje odzwierciedlenie w warunku wpisanym w niniejszej opinii. W k.i.p. podano, że realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na obecne natężenie ruchu pojazdów po terenie zakładu. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś, biorąc pod uwagę charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz wyniki przedstawionej w k.i.p. analizy akustycznego oddziaływania na środowisko uwzględniającej cały zakład, przy uwzględnieniu eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych zlokalizowanych terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

W związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy kpa zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania wpłynęło pismo z dnia 9 grudnia 2021 r. pełnomocnika inwestora z prośbą o uwzględnienie w ustaleniach decyzji technologii opisanej w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji. W ww. piśmie zwrócono uwagę, iż pkt 4. warunków ustalonych w postanowieniu RDOŚ w Poznaniu jest jak się wydaje zbyt ogólny i zgodnie z intencją inwestora należałoby go sformułować szczegółowiej. Wobec faktu, iż w przedstawionej dokumentacji (k.i.p.) przedstawiono szczegółową technologię i te informacje są zgodne z zaproponowaną przez pełnomocnika inwestora treścią powyższego warunku organ przychylił się do wniosku.

Po rozpoznaniu sprawy, biorąc pod uwagę opinie organów i uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy ooś, w tym możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 kpa). Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa).

z up. BURMISTRZA
Robert Dorna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pani Olga Bystrzycka
ul. Wawrzyniaka 19/2, 60-506 Poznań.
2. a / a.

Do wiadomości:

1. Strony postępowania /zgodnie z art. 49 kpa/
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań.
3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
4. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań.
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły.

KR

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

sporządzona zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą na terenie zakładu AMICA S.A. we Wronkach na działkach nr ewid. 1442 i 1729/2 gmina Wronki. W chwili obecnej na terenie zakładu funkcjonują dwie niezależne instalacje do oczyszczania ścieków. Ścieki bytowe są aktualnie oczyszczane w instalacji BIOBLOK, a ścieki przemysłowe (z instalacji IPPC) w instalacji DEPARACQUE, które docelowo zostaną wyłączone z eksploatacji i poddane rozbiórce. W nowej instalacji będą oczyszczane ścieki przemysłowe stanowiące mieszaninę ścieków technologicznych i bytowych, wytwarzanych w zakładzie. Będzie to oczyszczalnia umożliwiająca oczyszczenie strumienia ścieków surowych w ilości 177 m³/dobę (72 m³/dobę ścieków technologicznych i 105 m³/dobę ścieków bytowych). Ścieki po oczyszczeniu w przedmiotowej oczyszczalni będą odprowadzane istniejącym wylotem W-4 do odbiornika – Dopływu spod Oporowa. W czasie trwania prac budowlano-montażowych obejmujących realizację planowanej oczyszczalni (w okresie trwającym od zlikwidowania istniejących instalacji do oczyszczania do uruchomienia nowej oczyszczalni ścieków) wytwarzane w związku z funkcjonowaniem zakładu ścieki będą podczyszczane w instalacji tymczasowej, a następnie odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez gestora sieci. Po włączeniu do eksploatacji nowej instalacji tymczasowa podczyszczalnia zostanie wyłączona z eksploatacji i zwrócona firmie, od której wnioskodawca zamierza ją wypożyczyć na czas budowy.

W skład nowej oczyszczalni ścieków przemysłowych wchodzić będą:

1. Instalacja podczyszczania ścieków technologicznych

- System filtracji wstępnej surowych ścieków technologicznych, realizowany na zasilanym wewnętrznie sicie obrotowym;
- System podczyszczania fizyko-chemicznego ścieków technologicznych z wykorzystaniem procesów flokulacji i flotacji;

2. Instalacja biologicznego oczyszczania ścieków

- Mechaniczna krata koszowa do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych ze ścieków bytowych;
- Selektor - zbiornik zapobiegający wzrostowi mikroorganizmów nitkowatych;
- Reaktor biologiczny - oczyszczanie podczyszczonych ścieków technologicznych oraz ścieków bytowych w procesie osadu czynnego
- System separacji osadów nadmiernych z wykorzystaniem procesów flokulacji – flotacji.

3. Instalacja odwadniania osadów

- System odwadniania na prasie śrubowej.

Przewiduje się również budowę budynku technologicznego, w którym zostanie wydzielone m.in. pomieszczenie sterowni i pomieszczenie stacji dmuchaw. Posadzka w ww. budynku zostanie wykonana jako szczelna, przemysłowa, zabezpieczona chemoodpornie.

z up. BURMISTRZA
Robert Dorna
ZASTĘPCA BURMISTRZA