

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Biezdrowo-światlica**

Obiekt : **Budynek świetlicy wiejskiej**

Adres : 64-510 Wronki

Remont pomieszczeń

Inwestor : **Gmina Wronki ,**

Adres : ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Remont pomieszczeń

Budowa : Biezdrowo-światlica
Obiekt : Budynek świetlicy wiejskiej
Adres : 64-510 Wronki

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2020-09-30

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

--- Koniec wydruku ---

Remont pomieszczeń

Budowa : Biezdrowo-świetlica
Obiekt : Budynek świetlicy wiejskiej
Adres : 64-510 Wronki

Data: 2020-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Pozycja Rozbiórka boazerii (przy scenie) $6.82 * 1.1 =$ Razem =	7,502 7,502 7,502	m m
2	Pozycja Wykonanie wyprawek tynkarskich w miejscach ubytków	2,000	m2
3	Pozycja Tynk mozaikowy wewnętrzny silikonowo-żywiczny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i uziarnieniu 1.5 mm $(3.59 + 0.72 + 2.97) * 1.50 + (1.05 + 1.51) * 1.50 - (1.8 * 0.90) + (6.82 * 0.92) + (2.46 + 0.77 + 0.31 + 0.50 + 0.67 + 0.20 + 0.75 + 0.73 + 0.31 + 0.8 + 2.40 + 0.49 + 0.29 + 0.32 + 0.50) * 1.60 - (1.76 * 1.5) + (0.83 + 2.97 + 1.29 + 1.89) * 1.5 + (2.45 * 1.28) * 2 =$ Razem =	51,916 51,916 51,916	m2 m2
4	Pozycja Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach i sufitach $(3.59 + 0.72 + 2.97) * 1.26 + (11.14 * 0.72) + (3.58 * 2.97) + (1.08 + 1.51 + 1.80) * 1.16 + (1.38 * 2.82) + (11.0 * 12.25) + (12.25 * 0.90) * 2 * 2.48 + (9.0 * 3.20) * 2 + (1.33 * 4.98) - (1.30 * 2.36) * 8 + (13.15 * 4.29) + (5.0 * 3.95) + (2.46 + 0.77 + 0.31 + 0.50 + 0.67 + 0.20 + 0.75 + 0.73 + 0.31 + 0.80 + 2.47 + 0.49 + 0.29 + 0.32 + 0.50) * 1.50 + (0.83 + 2.97 + 1.29 + 1.89) * 0.73 + (2.45 * 1.28) * 2 * 0.73 =$ Razem =	369,116 369,116 369,116	m2 m2
5	Pozycja Listwa przypodłogowa AL $(12.25 * 2) + (3.67 + 0.38) * 2 =$ Razem =	32,600 32,600 32,600	
6	Pozycja Listwa kątownik AL (scena) $6.82 =$ Razem =	6,820 6,820 6,820	
7	Pozycja Malowanie grzejników radiatorowych - emalią ftalową $(0.60 * 1.00) * 10 =$ Razem =	6,000 6,000 6,000	m2 m2
8	Pozycja Wymiana miski ustępowej porcelanowej z płuczką „kompakt”	2,000	szt
9	Pozycja Wymiana wężyków do płuczek ustępowych, zaworów 1/2"	2,000	kpl
10	Pozycja Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, o wysokości: do 6 m $11.00 * 12.25 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	1,348 134,750 134,750 * 0,01000 1,348	100 m2 100 m2

